

栂川ダム下公園外2施設管理業務委託仕様書

1 業務名

栂川ダム下公園外2施設管理業務委託

2 目的

栂川ダム下公園外2施設の清掃作業を定期的に行い、美観と清潔を保持するとともに、公園利用の促進を図り、塩江地域の活性化に寄与すること。

3 履行場所

栂川ダム下公園 高松市塩江町安原上東地内

旧家跡園地 高松市塩江町安原上東地内

ダム下広場（右岸） 高松市塩江町安原上東地内

4 履行期限

契約締結日から令和9年3月31日までとする。

5 業務範囲

別紙「平面図」に表示する範囲とする。

6 作業条件

施設内及び便所の清掃の作業日数は、週3回とする。芝刈りは、発注者の指定する時期に実施するものとする。

7 業務内容

(1) 園内の清掃

ア 施設内の落ち葉や紙類をはじめ、缶、ガラスびん等のごみを拾い集め、回収すること。

イ 施設内の除草、草刈りを行うこと。

ウ 清掃によって発生したごみの集積は、速みやかに回収すること。

エ 回収したごみは関係法令を遵守し、適切に処分すること。

(2) 便所の清掃

ア 便所内のごみ等を拾い掃きして除去すること。

イ 洗剤を使用して床等をブラシ等で丁寧に洗浄し、汚れを十分に落としてから水洗いを行い、ごみ、泥、汚物等全て除去して臭気が残らないようにすること。

ウ 外壁、内壁、天井、照明器具等の汚れ、クモの巣等があればその都度除去すること。

エ 便所内のごみ、泥、汚物等の処理については、関係法令を遵守し、適切に処分を行う

こと。

オ 必要に応じてトイレットペーパーを補充すること。

(3) バーベキューサイトの管理

ア バーベキュー利用申請の受付けを随時行い、受付け人数等を記載したものを電子メール又は紙媒体で報告すること。

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に基づき、バーベキュー利用後の炭の処理を実施すること。

(4) 芝生の管理

ア 刈り高を3～5cmとなるよう芝刈りする。また、刈残しやムラのないよう均一に行うこと。

イ 除草は、芝生を傷めないよう注意して行うこと。

8 受注者の負担の範囲

清掃用具、洗剤等の清掃に必要な品目、トイレットペーパーは、受注者の負担とする。ただし、芝刈機は無償貸与する。

9 注意事項

(1) 清掃作業を行うに当たって、公園利用者に支障を与えぬよう留意すること。

(2) 薬品の取り扱いには十分注意すること。

(3) 引火性の薬品は使用しないこと。

(4) 便器や他の設備を破損しないよう、作業は慎重に行うこと。

(5) 公園施設の故障・不具合等を発見した場合は速やかに市へ連絡すること。

(6) 業務の一部を再委託しようとする場合は、事前に発注者の承認を得なければならない。

10 完了報告

受注者は、毎月の作業月報を翌月10日までに発注者に提出すること。

11 支払方法

分割払（毎月1回。検収後、適法な請求があつてから30日以内に支払をする。ただし、前金払を除いた金額とする。）

12 損害賠償

業務の実施に当たり、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者がある責めに任ずるものとする。

13 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者の関係規程を遵守するほか、この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者間で協議して定めるものとする。

14 市発注の工事(業務)における労働関係法規の遵守及び適正な労働条件の確保

(1) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、就労の実態を踏まえ、完全週休2日制の導入や1日の労働時間を縮減する等、法定労働時間の週40時間(特例措置の適用を受ける事業にあつては、週44時間)を遵守すること。

また、時間外、休日及び深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に、労働させた場合においては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。

(2) 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。

(3) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付すること。

(4) 賃金は毎月1回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等の事態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるところにより最低賃金額以上の額を支払うこと。

(5) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従い加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導すること。

(6) (1)から(5)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守すること。

15 売買、貸借、請負その他の契約を市との間で締結し専ら当該契約に係る業務、事務等の履行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、市の内部公益通報制度により通報することができます(同制度における通報方法:電子メール又は書面を高松市公正職務審査会に提出(原則として提出者の氏名を明らかにする必要があります。))⇒メールアドレス:naibu.tuho.shinsakai@nifty.com 書面提出の場合の宛先:総務局コンプライアンス推進課内高松市公正職務審査会)。

※市の内部公益通報制度について定めた「高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例」と同条例の施行規則(いずれも総務局コンプライアンス推進課所管)は、契約監理課ホームページに掲載しています。

公園の概要

名称	高松市椋川ダム下公園	
所在地	高松市塩江町安原上東2073番4	
設置年月日	令和6年10月	
供用面積	11,660㎡	
主な施設等	別紙一覧表のとおり	
管理業務の内訳	便所清掃（週3回） 除草清掃（随時） 芝生管理（2回） バーベキューサイトの利用申請受付	

名称	旧家跡園地	
所在地	高松市塩江町安原上東1722番	
設置年月日	令和6年4月	
供用面積	1,990㎡	
主な施設等	別紙一覧表のとおり	
管理業務の内訳	便所清掃（週3回） 除草清掃（随時） 芝生管理（1回）	

名称	ダム下広場（右岸）	
所在地	高松市塩江町安原上東1690番1	
設置年月日	令和6年4月	
供用面積	2,510㎡	
主な施設等	別紙一覧表のとおり	
管理業務の内訳	除草清掃（随時） 芝生管理（1回）	

添付資料

位置図

施設平面図

椀川ダム下公園施設一覧

施設名	規格・寸法	数量	単位	備考
ブロック積擁壁	裏コ 10cm 控え 35cm	208.5	m	93.2+115.3
重力式擁壁		93.0	m	6.1+34.1+18.9+14.7+19.2
補強土壁		105.6	m	19.0+31.9+3.4+18.1+33.2
縁石	150×150×600	184.3	m	
U型排水溝	B300×H300	41.7	m	
U型水路	B300×H300	69.2	m	10.8+27.2+31.2
U型水路	BF-300	34.9	m	
U型側溝	240×240×600	102.9	m	
U型横断溝	PU3-B300×H300	10.0	m	
縦排水溝	BF-300 滑止付	5.4	m	
集水樹	500×500、400×400	9.0	箇所	6.0+3.0
配水管	FRP φ 150、VU φ 100	159.0	m	68.2+90.8
小型マンホール	150-300 内径 300	3.0	箇所	
塩ビ樹	100-150	9.0	箇所	
側溝蓋	W240 用	4.7	m	
溝蓋	W300 用	2.0	m	
階段	擬木 W=1.2m、W=1.5m	110.0	段	70.0+40.0
アスファルト舗装	進入路 t=50 mmキップ	1,416.3	m ²	1,227.1+189.2
アスファルト舗装	駐車場 t=50 mm 密粒	1,852.5	m ²	421.5+1,299.8+131.2
自然色舗装	散策路 t=30 mm 茶色	316.1	m ²	159.0+157.1
コンクリート吹付	厚 10cm 金網#14×50 mm	1,080.2	m ²	
車両用防護柵	H=800 mm(ガードパイプ)	445.6	m	165.8+111.2+168.6
転落防止柵	H=1100 mm	60.2	m	23.8+36.4
擬木防護柵	H=1100 mm (フラ擬木)	251.2	m	170.0+81.2
立入防止柵	H=1200 mm (メッシュフェンス)	22.0	m	
門扉	H=1200 mm (メッシュフェンス)	1.0	基	
進入防止柵	H=1200 mm (メッシュフェンス)	1.0	箇所	
ガードパイプ基礎	基礎ブロック BC 各種	99.8	m	45.1+17.6+23.0+14.1
ガードパイプ基礎	H300~H500 現場打ち	34.2	m	8.4+25.8
車止め	H=700 φ 76.3×2t	16.0	基	バリカー
1号案内板	W800×H800	1.0	基	
2号案内板	W2400×H1200	1.0	基	
駐車場標識	W600×B900×1.0t	2.0	枚	
施設案内標識	W2120×B480×2.0t	2.0	枚	
車輛分離標	φ 80×H650、φ 80×H800	5.0	基	3.0+2.0
タイヤ止めブロック	600×120	42.0	個	2個×21箇所
サイクルスタンド	H1100×W2000×2連	1.0	基	
立水栓	□70 11型 13mm	3.0	箇所	
浸透樹	950×950×800	3.0	箇所	
散水栓	W272×D174×H245	4.0	箇所	
汚水樹	400×400×710	2.0	基	
流し台	W1000×D500×H803	2.0	箇所	
野外卓	W1500×D900×H725	3.0	組	PC 擬木
ベンチ	W1500×D420×H385	5.0	基	PC 擬木
炊事場上屋	□4000×H3275	2.0	棟	
複合遊具	児童用	1.0	基	
引込柱	CP 10m-19cm-3.5kN	1.0	本	
引込柱支線	垂鉛メッキ撚り線 38sq	8.0	m	
引込開閉器盤	900×1200×250×1.6t	1.0	面	屋外防水壁掛型

分電盤	700×1200×200×1.5t	1.0	面	屋内自立型
ハンドホール	0909型、1209型、0606型	8.0	箇所	
厚鋼電線管	G28、G42、G104	18.0	m	6.0+6.0+6.0
金属製可とう電線管	PV30、PV50、PV101	13.4	m	2.0+2.0+9.4
波付硬質合成樹脂管	FEP3、FEP50、FEP100	1,341.7	m	350.7+624.3+366.7
ヒューム管	HP300	12.3	m	
CVケーブル	600V各種	1,334.8	m	
照明灯	LED H4500 丸形段付ホル	14.0	基	6.0+8.0基(遮光板付)
誘導灯	LED H-600	10.0	基	
受水槽	FRP製500L、給水ポン	1.0	基	
給水管	PEP25、PEP20	339.6	m	339.0+0.6
小バルブ	φ20、φ25 青銅製	3.0	箇所	2.0+1.0
バルブボックス	FRC150mm VU150用	2.0	箇所	
分岐サドル	φ75×φ25	1.0	箇所	
止水栓	φ25	1.0	箇所	
量水器	φ25用	1.0	箇所	
横水栓	φ13	3.0	箇所	
管理棟	鉄骨平屋 58.32 m ²	1.0	棟	
屋外トイレ	木造平屋 33.45 m ²	1.0	棟	
浄化槽	合併浄化槽 95人槽	1.0	基	
植栽工	ソメイヨシノ H=1.5m	18.0	本	
張芝	野芝(平面) へタ張 串無	3,795.0	m ²	2,363+1,432
張芝	野芝(法面) へタ張 串有	1,727.0	m ²	512+1,215
植生シート	植生マット各種	78.8	m ²	8.0+70.8
宝くじ桜寄贈石碑	H150×W18×B12cm	1.0	基	

旧家跡園地施設一覧

施設名	規格・寸法	数量	単位	備考
排水管	φ 300	6.3	m	
排水管	VU200	18.8	m	12.0+6.8
集水桝	300×300×1000	3.0	箇所	
U型側溝	300×300	18.0	m	6.0+3.0+9.0
横断溝	240×240	1.7	m	
ブロック積擁壁	控え 350	75.7	m	
車両用防護柵-1	転落防止兼用 H1100	61.2	m	14.6+24.2+22.4
車両用防護柵-2	転落防止兼用 H1100	3.2	m	
車両用防護柵-3	ガードパイプ	47.8	m	進入路
転落防止柵-1	H1100(縦格子)	8.0	m	トイレ駐車場横
転落防止柵-2	H1100(ヒーム)	16.0	m	トイレ浄化槽周
擬木防護柵	H1100(フタ擬木)	49.1	m	
車止め	φ 76.3×H710	4.0	基	
サイクルスタンド	H1.1×W2.0×2連	1.0	基	
階段	フタ擬木階段	60.0	段	24+16+20
縁石	150×150	165.0	m	48.0+71.0+27.6+18.4
アスファルト舗装	t=50 mm	660.8	m ²	123.9+176.0+360.9
平板舗装	t=60 mm	74.5	m ²	16.1+58.4
自然色舗装	t=40 mm	63.7	m ²	
休憩所	東屋 4,000×4,000	1.0	基	
ベンチ	W1200×B400	4.0	基	御影石
2号縁石	雑割石縁石	16.0	m	記念碑周り
砂利敷き		91.0	m ²	76.0+15.0
1号説明板	1800×1200	2.0	基	
2号説明板	1200×900	1.0	基	
案内板		1.0	基	
トイレ棟	延べ面積 A=26.80 m ²	1.0	棟	木造平屋建て
浄化槽	51人槽	1.0	基	水洗3穴
給水設備	受水槽、給水管、給水ポンプ	1.0	式	
植栽工	野芝	355.0	m ²	
照明灯	H4500(LED照明灯)	4.0	基	

ダム下広場（右岸）施設一覧

施設名	規格・寸法	数量	単位	備考
1号縁石	150×150	108.0	m	36.1+71.9
集水桝	500×500×500	2.0	箇所	
U型排水路	300×300	131.1	m	
自由勾配側溝	400×600～1500	26.0	m	
階段		1.0	箇所	
アスファルト舗装	t=50 mm	1,574.1	m ²	
自然色舗装	t=50 mm	158.2	m ²	
車止めブロック		80.0	個	
擬木柵防護柵	H1100（フ ^ラ 擬木）	89.5	m	
1号進入防止柵	H2400（メッシュフェンス）	5.5	m	独立基礎
2号進入防止柵	H2400（メッシュフェンス）	22.0	m	連続基礎
門扉	H2400（メッシュフェンス）	1.0	枚	
サイクルスタンド	H1100×W2000×2連	1.0	基	
休憩所	東屋 3000×3000	1.0	基	
案内板（遊歩道）	H150×W600	1.0	基	
説明板（ダム）	H1200×W1700	1.0	基	
植栽工	野芝	588.9	m ²	
	ソメイヨシノ	4.0	本	
	ミズメ	1.0	本	
照明灯	H4500（LED 照明灯）	1.0	基	