質問及び回答書

案件番号	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">一般 公募 随契</div>	S Y - 2	課名 市民やすらぎ課
工事（業務）名	高松市松井谷墓地外1 墓地擁壁予備設計業務委託		
No.	質問事項	回答	
1	本業務の予備設計対象箇所（2箇所）の平面図等 はありますか、あるのであれば電子媒体の成果図で しょうか。貸与して頂けるのでしょうか。	2 墓地とも紙媒体での平面図があるので、契約締結 後、貸与することは可能です。 電子媒体の成果図はありません。	
2	松井谷墓地の位置図で、現地状況を確認したら、 各下段側の擁壁（重力式擁壁）を設置していますが、 角の直角部分が一体で施工されていない構造なの で、地盤沈下等の変動で、目地が開いてずれている ような箇所が何箇所か擁壁がありました。それが予 備設計の対象でしょうか。教えてください。	松井谷墓地詳細図の示す調査箇所内の擁壁が、予備 設計範囲です。	
3	2の擁壁が設計対象の場合は、発注者は擁壁をど のようにしたいのでしょうか。現在以上に目地が開 かないように検討するのか、擁壁のやり替えも検討 があるのでしょうか。教えてください。	擁壁工事の実施範囲の決定及び下記の条件を満た す施工方法を選定する予備設計を実施すること。 ①墓所内に設置されている墓石等の工作物を移設 しない施工方法。 ②擁壁補修・補強後も墓石建立等の通路幅は確保す ること。 ③恒久的に強度を保てる（構造基準等を満足する） 補修・補強を行う。	
4	松井谷墓地の擁壁工事について、各墓地内の工作物 等を傷つけないと記載がありましたが、工事中に 墓の仮移設をしないで工事を実施する工法等を検 討しなければならないのでしょうか。教えてください。	墓石等の工作物を仮移設せずに擁壁工事を実施す る工法を検討してください。	
5	松井谷墓地の擁壁の転びの原因について、調査は 完了していますか。その擁壁の地盤及び各高さ及び 各位置の経過年数の調査等の資料及び擁壁工事の 完成時の資料はありますか。	原因の調査は実施していません。 擁壁工事完成時の資料はあります。	
6	紫雲墓地の図面で確認をしたら、墓地参道の曲が り箇所のコンクリート道の下が一部分崩落状態（2 m程度）になった法面空洞箇所がありました。調 査箇所でしょうか。違うのであれば教えてください。	今回の予備設計調査箇所は、路面ではなく擁壁の側 壁の亀裂箇所です。	