

# 設 計 書

	令和 8 年 度	高松市立小学校芝生 <sup>事業</sup> 維持保全業務委託
<p>委託名            高松市立小学校芝生維持保全業務委託</p> <p>委託場所        高松市内</p> <p>業務概要        芝生の維持保全</p>		

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
高松市立小学校芝生維持保全業務委託	税込 税抜	1 1	式 式			
1 新番丁小学校	900 m <sup>2</sup>	1	式			
2 栗林小学校	3,600 m <sup>2</sup>	1	式			
3 太田小学校	850 m <sup>2</sup>	1	式			
4 古高松小学校	2,400 m <sup>2</sup>	1	式			
5 屋島小学校	1,000 m <sup>2</sup>	1	式			
6 男木小学校	1,500 m <sup>2</sup>	1	式			
7 十河小学校	300 m <sup>2</sup>	1	式			
8 東植田小学校	3,000 m <sup>2</sup>	1	式			
9 植田小学校	3,200 m <sup>2</sup>	1	式			
10 太田南小学校	7,000 m <sup>2</sup>	1	式			
11 古高松南小学校	4,600 m <sup>2</sup>	1	式			
12 屋島東小学校	2,800 m <sup>2</sup>	1	式			
13 屋島西小学校	7,000 m <sup>2</sup>	1	式			
14 木太北部小学校	2,000 m <sup>2</sup>	1	式			
15 塩江小学校	600 m <sup>2</sup>	1	式			
16 牟礼北小学校	6,000 m <sup>2</sup>	1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 新番丁小学校						
目土散布工	人力施工	900	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
2 栗林小学校						
エアレーション工		3,600	m2			
目土散布工		3,600	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 太田小学校						
エアレーション工		850	m2			
目土散布工	機械及び人力施工	850	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
4 古高松小学校						
エアレーション工		2,400	m2			
目土散布工	機械及び人力施工	2,400	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 屋島小学校						
エアレーション工		1,000	m2			
目土散布工	機械施工	700	m2			
目土散布工	人力施工	300	m2			
山砂	中型車両3t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
6 男木小学校						
エアレーション工		1,500	m2			
目土散布工	人力施工	1,500	m2			
山砂	中型車両4t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送	船舶での運搬共	1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7 十河小学校						
目土散布工	機械及び人力施工	300	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
8 東植田小学校						
エアレーション工		3,000	m2			
目土散布工		3,000	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9 植田小学校						
エアレーション工		3,200	m2			
目土散布工	機械施工	3,000	m2			
目土散布工	人力施工	200	m2			
山砂	大型車両10t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
10 太田南小学校						
エアレーション工		7,000	m2			
目土散布工		7,000	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 古高松南小学校						
エアレーション工		4,600	m2			
目土散布工		4,600	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
12 屋島東小学校						
エアレーション工		2,800	m2			
目土散布工		2,800	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13 屋島西小学校						
エアレーション工		7,000	m2			
目土散布工		7,000	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
14 木太北部小学校						
エアレーション工		2,000	m2			
目土散布工	機械及び人力施工	2,000	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15 塩江小学校						
真砂土敷き均し工	人力施工	600	m2			
施肥工	人力施工	600	m2			
山砂	中型車両3t	1	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						
16 牟礼北小学校						
エアレーション工		6,000	m2			
目土散布工		6,000	m2			
山砂	大型車両10t	2	車			
土壌処理剤散布工		1	式			
重機及び特殊車両回送		1	式			
小計						